Ворота автоматические откатные 4х1,8

Обшивка – профлист 0,47 (толщина)
Столбы – 80х80 (2,5) – 3 шт
Сваи 108 – 4 шт по 2 метра
Каркас ворот 60х40 (2,5)
Ребра жесткости 40х20 (2)
Цвет – коричневый
Привод Nais – 600 (робус)
Входит 2 пульта+ 2 ключа+фотоэлементы безопасности
Итого: 132 000 Если бетонировка добавится 38 000 (170 000)

Калитка 1х1,8

Обшивка – профлист
Встроенный механический замок –
Итого: 20 000

Забор 6х1,8

Столбы 60х60 (2,5)- 2 шт
Сваи 76 – 2 шт
Обшивка 40х20 -12 метров
Профлист С-20 – 0,47
Итого: 26 000

ВСЕГО: 178 000 без НДС

Пульты до 50 штук – 960 рубл
От 50 штук – 800 рубл
Считыватель для доп пультов – 7 000
Демонтаж старых ворот – 5 000

ВОРОТА РАСПАШНЫЕ механические (другой въезд)

Со встроенной калиткой (с механическим замком)
Сваи 89 – 2 шт
Обшивка профлист 0,47

Итого: 52 000